

1. Dachflächen von ca. 20qm erforderliche freie Grundfläche BxH 6,4mx3,5m oder 4,4mx5,1m

Dachfläche ca.20qm unverschattete Fläche am Stück

Variante 1.1: Aufdachanlage mit Standartmodulen

3,12kwp Leistung	12 St	Standartmodule aus deutscher Produktion Astronergy ASM6610P mit 260Wp alternativ
	12 St	Standartmodule mit schwarzen Rahmen BenQ Green Triplex PMo6oPoo mit 260Wp
	1 St	Standartwechselrichter 3kw Delta RPI H3
	ca.20qm	Montagegestell
	70m	Solarkabel 4qmm (rot/blau)
	1 St	DC Überspannungsschutz
	4 St	Steckkontakte MC4

Materialkomplettpreis: 5700,00CHF inkl. MWST

Lieferung, Montage und Elektroanschluss optional gegen Aufpreis

2. Dachflächen von ca. 30qm erforderliche freie Grundfläche BxH 9,4mx3,5m oder 6,4mx5,1m

Dachfläche ca.30qm unverschattete Fläche am Stück

Variante 2.1: Aufdachanlage mit Standartmodulen

4,68kwp Leistung	18 St	Standartmodule aus deutscher Produktion Astronergy ASM6610P mit 260Wp alternativ
	18 St	Standartmodule mit schwarzen Rahmen BenQ Green Triplex PMo6oPoo mit 260Wp
	1 St	Standartwechselrichter 4,5kw Fronius Symo 4.5-3-S
	ca.30qm	Montagegestell
	70m	Solarkabel 4qmm (rot/blau)
	1 St	DC Überspannungsschutz
	4 St	Steckkontakte MC4

Materialkomplettpreis: 8250,00CHF inkl. MWST

Lieferung, Montage und Elektroanschluss optional gegen Aufpreis

Dachfläche ca.30qm teilverschattete Fläche und unterschiedliche Ausrichtung/Neigung

Variante 2.2: Aufdachanlage mit Safty DC System und Einzelmodulansteuerung mit **komplett schwarzen Modulen und Gestell**

4,77kwp Leistung	18 St	komplett schwarze Module Ja Solar JAM6 (SE)(BK) 60-265 Smart Modul mit integrierten Leistungsoptimierer von Solaredge
	1 St	Safty DC Wechselrichter 4kw Solaredge SE4K
	ca.30qm	Montagegestell mit schwarzen Modulklammern
	70m	Solarkabel 4qmm (rot/blau)
	1 St	DC Überspannungsschutz
	4 St	Steckkontakte MC4
	1 St	WiFi Modul Kit Solaredge

Materialkomplettpreis: 9300,00 CHF inkl. MWST

Lieferung, Montage und Elektroanschluss optional gegen Aufpreis

Variante 2.3: Aufdachanlage mit Safty DC System und Einzelmodulansteuerung mit **Premium-Höchstleistungsmodulen**

Achtung: erforderliche Grundfläche min. 9,9mx3,2m oder 6,8mx4,8m

5,94kwp Leistung	18 St	Höchstleistungsmodulen mit schwarzen Rahmen und Rückkontaktzelle BenQ Sunforte Pog6Poo mit 330Wp
	18 St	Leistungsoptimierer P500 Solaredge
	1 St	Safty DC Wechselrichter 5kw Solaredge SE5K
	ca.30qm	Montagegestell
	70m	Solarkabel 4qmm (rot/blau)
	1 St	DC Überspannungsschutz
	4 St	Steckkontakte MC4
	1 St	WiFi Modul Kit Solaredge

Materialkomplettpreis: 13700,00CHF inkl. MWST

Lieferung, Montage und Elektroanschluss optional gegen Aufpreis

3. Dachflächen von ca. 50qm erforderliche freie Grundfläche BxH 15,4mx3,5m oder 10,4mx5,1m

Dachfläche ca. 50qm unverschattete Fläche max. 2 Ausrichtungen/Neigungen je 50% Fläche

Variante 3.1: Aufdachanlage mit Standartmodulen

8,1kwp Leistung	30 St	Standartmodule mit silbernen Rahmen Ja Solar JAP6 60-270/4BB/RE
	1 St	Standartwechselrichter 8kw Delta RPI M8A
	ca. 50qm	Montagegestell
	140m	Solarkabel 4qmm (rot/blau)
	2 St	DC Überspannungsschutz
	8 St	Steckkontakte MC4

Materialkomplettpreis: 13650,00CHF inkl. MWST

Lieferung, Montage und Elektroanschluss optional gegen Aufpreis

Dachfläche ca. 50qm teilverschattete Fläche und unterschiedliche Ausrichtung/Neigung

Variante 3.2: Aufdachanlage mit Safty DC System und Einzelmodulansteuerung mit **komplett schwarzen Modulen und Gestell**

7,95kwp Leistung	30 St	komplett schwarze Module Ja Solar JAM6 (SE)(BK) 60-265 Smart Modul mit integrierten Leistungsoptimierer von Solaredge
	1 St	Safty DC Wechselrichter 8kw Solaredge SE8K
	ca. 50qm	Montagegestell mit schwarzen Modulklammern
	70m	Solarkabel 4qmm (rot/blau)
	1 St	DC Überspannungsschutz
	4 St	Steckkontakte MC4
	1 St	WiFi Modul Kit Solaredge

Materialkomplettpreis: 15000,00 CHF inkl. MWST

Lieferung, Montage und Elektroanschluss optional gegen Aufpreis

Variante 3.3: Aufdachanlage mit Safty DC System und Einzelmodulansteuerung mit **Premium-Höchstleistungsmodulen**

Achtung: erforderliche Grundfläche min. 16,3mx3,2m oder 11,4mx4,8m

9,9kwp Leistung	30 St	Höchstleistungsmodule mit schwarzen Rahmen und Rückkontaktzelle BenQ Sunforte P096P00 mit 330Wp
	30 St	Leistungsoptimierer P500 Solaredge
	1 St	Safty DC Wechselrichter 9kw Solaredge SEgK
	ca. 50qm	Montagegestell
	70m	Solarkabel 4qmm (rot/blau)
	1 St	DC Überspannungsschutz
	4 St	Steckkontakte MC4
	1 St	WiFi Modul Kit Solaredge

Materialkomplettpreis: 21700,00CHF inkl. MWST

Lieferung, Montage und Elektroanschluss optional gegen Aufpreis

Variante 2.2: Aufdachanlage mit Safty DC System und Einzelmodulansteuerung mit **komplett schwarzen Modulen und Gestell**

4. Dachflächen von ca. 70qm erforderliche freie Grundfläche BxH 21,4mx3,5m oder 14,4mx5,1m

Dachfläche ca.70qm unverschattete Fläche max. 2 Ausrichtungen/Neigungen je 50% Fläche

Variante 4.1: Aufdachanlage mit Standardmodulen

10,92kwp Leistung	42 St	Standardmodule aus deutscher Produktion Astronergy ASM6610P mit 260Wp
	1 St	Standardwechselrichter 10kw Delta RPI M10A
	ca.70qm	Montagegestell
	140m	Solarkabel 4qmm (rot/blau)
	2 St	DC Überspannungsschutz
	8 St	Steckkontakte MC4

Materialkomplettpreis: 17400,00 CHF inkl. MWST

Lieferung, Montage und Elektroanschluss optional gegen Aufpreis

Dachfläche ca.70qm teilverschattete Fläche und unterschiedliche Ausrichtung/Neigung

Variante 4.2: Aufdachanlage mit Safty DC System und Einzelmodulansteuerung mit **komplett schwarzen Modulen und Gestell**

11,13kwp Leistung	42 St	komplett schwarze Module Ja Solar JAM6 (SE)(BK) 60-265 Smart Modul mit integrierten Leistungsoptimierer von Solaredge
	1 St	Safty DC Wechselrichter 10kw Solaredge SE10K
	ca.70qm	Montagegestell mit schwarzen Modulklammern
	140m	Solarkabel 4qmm (rot/blau)
	1 St	DC Überspannungsschutz
	8 St	Steckkontakte MC4
	1 St	WiFi Modul Kit Solaredge

Materialkomplettpreis: 20350,00 CHF inkl. MWST

Lieferung, Montage und Elektroanschluss optional gegen Aufpreis

Variante 4.3: Aufdachanlage mit Safty DC System und Einzelmodulansteuerung mit **Premium-Höchstleistungsmodulen**

Achtung: erforderliche Grundfläche min. 22,7mx3,2m oder 15,4mx4,8m

13,86kwp Leistung	42 St	Höchstleistungsmodule mit schwarzen Rahmen und Rückkontaktzelle BenQ Sunforte P096P00 mit 330Wp
	42 St	Leistungsoptimierer P500 Solaredge
	1 St	Safty DC Wechselrichter 12,5kw Solaredge SE12.5K
	ca.70qm	Montagegestell
	140m	Solarkabel 4qmm (rot/blau)
	1 St	DC Überspannungsschutz
	8 St	Steckkontakte MC4
	1 St	WiFi Modul Kit Solaredge

Materialkomplettpreis: 29550,00CHF inkl. MWST

Lieferung, Montage und Elektroanschluss optional gegen Aufpreis

5. Dachflächen von ca. 100qm erforderliche freie Grundfläche BxH 20,4mx5,1m oder 15,4mx6,8m

Dachfläche ca.100qm unverschattete Fläche max. 2 Ausrichtungen/Neigungen je 50% Fläche

Variante 5.1: Aufdachanlage mit Standardmodulen

15,6kwp Leistung	60 St	Standardmodule aus deutscher Produktion Astronergy ASM6610P mit 260Wp
	1 St	Standardwechselrichter 15kw Delta RPI M15A
	ca.100qm	Montagegestell
	280m	Solarkabel 4qmm (rot/blau)
	2 St	DC Überspannungsschutz
	12St	Steckkontakte MC4

Materialkomplettpreis: 24400,00 CHF inkl. MWST

Lieferung, Montage und Elektroanschluss optional gegen Aufpreis

Dachfläche ca.100qm teilverschattete Fläche und unterschiedliche Ausrichtung/Neigung

Variante 5.2: Aufdachanlage mit Safty DC System und Einzelmodulansteuerung mit **komplett schwarzen Modulen und Gestell**

15,9kwp Leistung	60 St	komplett schwarze ModuleJa Solar JAM6 (SE)(BK) 60-265 Smart Modul mit integrierten Leistungsoptimierer von Solaredge
	1 St	Safty DC Wechselrichter 15kw Solaredge SE15K
	ca.100qm	Montagegestell mit schwarzen Modulklammern
	140m	Solarkabel 4qmm (rot/blau)
	1 St	DC Überspannungsschutz
	4 St	Steckkontakte MC4
	1 St	WiFi Modul Kit Solaredge

Materialkomplettpreis: 27700,00 CHF inkl. MWST

Lieferung, Montage und Elektroanschluss optional gegen Aufpreis

Variante 5.3: Aufdachanlage mit Safty DC System und Einzelmodulansteuerung mit **Premium-Hochleistungsmodulen**

18,0kwp Leistung	60 St	Hochleistungsmodule mit silbernen Rahmen, Made in Germany Aleo Solar S19L300Wp
	60 St	Leistungsoptimierer P300 Solaredge
	1 St	Safty DC Wechselrichter 17kw Solaredge SE17K
	ca.100qm	Montagegestell
	140m	Solarkabel 4qmm (rot/blau)
	1 St	DC Überspannungsschutz
	8 St	Steckkontakte MC4
	1 St	WiFi Modul Kit Solaredge

Materialkomplettpreis: 34500,00CHF inkl. MWST

Lieferung, Montage und Elektroanschluss optional gegen Aufpreis

6. Anlagen ca.29,9kwp erforderliche freie Grundfläche BxH 18,4mx11,8m oder 19,4mx10,2m

Dachfläche ca.188qm unverschattete Fläche max. 2 Ausrichtungen/Neigungen je 50% Fläche

Variante 6.1: Aufdachanlage mit Standardmodulen

29,64kwp Leistung	114 St	Standardmodule aus deutscher Produktion Astronergy ASM6610P mit 260Wp
	1 St	Standardwechselrichter 30kw Delta RPI M30A
	ca.188qm	Montagegestell
	400m	Solarkabel 4-10qmm (rot/blau)
	1St	Generatoranschlusskasten mit 2xDC Überspannungsschutz
	16St	Steckkontakte MC4

Materialkomplettpreis: 43450,00 CHF inkl. MWST

Lieferung, Montage und Elektroanschluss optional gegen Aufpreis

Dachfläche ca.185qm teilverschattete Fläche und unterschiedliche Ausrichtung/Neigung

Variante 6.2: Aufdachanlage mit Safty DC System und Einzelmodulansteuerung mit **komplett schwarzen Modulen und Gestell**

29,68kwp Leistung	112 St	komplett schwarze ModuleJa Solar JAM6 (SE)(BK) 60-265 Smart Modul mit integrierten Leistungsoptimierer von Solaredge
	1 St	Safty DC Wechselrichter 27,6kw Solaredge SE27.6K
	ca.182qm	Montagegestell mit schwarzen Modulklammern
	240m	Solarkabel 6qmm (rot/blau)
	1 St	DC Überspannungsschutz am WR
	6 St	Steckkontakte MC4
1 St	WiFi Modul Kit Solaredge	

Materialkomplettpreis: 49000,00 CHF inkl. MWST

Lieferung, Montage und Elektroanschluss optional gegen Aufpreis